



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 838

27 Ιουλίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 6,6 στρεμμάτων στη θέση «αγναντάκι» Κοινότητας Λογγάστρας Νομού Λακωνίας..... 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λευκάδας, νομού Λευκάδας..... 2

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 661 (1)
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 6,6 στρεμμάτων στη θέση «αγναντάκι» Κοινότητας Λογγάστρας Νομού Λακωνίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41.παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80.

5. Την 1593/93 πρόταση του δασαρχείου Σπάρτης με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας.

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της προϋπάρχουσας δασικής βλάστησης (αείφυλλα πλατύφυλλα) που καταστράφηκε στις 19.3.1993 ύστερα από πυρκαϊά τη δημόσια έκταση εμβαδού (6) στρεμμάτων και εξακοσίων (600) μ² που βρίσκεται στη θέση «αγναντάκι» Κοινότητας Λαγγάστρας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο – Α στο από 24.3.1993 διάγραμμα του Δασ. Σπάρτης και έχει όρια:

Βόρεια: με δημ. δασ. έκταση,

Νότια: ομοίως και με τμήμα αναδασώσεων και με αγροτικό δρόμο,

Ανατολικά: με δημ. δασ. έκταση,

Δυτικά: ομοίως και με αγροτικό δρόμο,

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 17 Ιουνίου 1993

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 60806/2601

(2)

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λευκάδας, νομού Λευκάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Εισσόδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

5. Την Υ. 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

6. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 28/5.2.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α' 9).

7. Την υπ' αριθ. 57303/2331/12.8.85 (ΦΕΚ 441/Δ/19.9.85) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύστασης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Λευκάδας, στους οικισμούς Λευκάδας, Νυδρι και Ν. Αυλάκι του Ν. Λευκάδας.

8. Την υπ' αριθ. 2/27.2.86 πράξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λευκάδας.

9. Το υπ' αριθ. 329/16.2.88 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Λευκάδας προς τους αρμόδιους φορείς.

10. Τις αριθ. 86/9.5.88 και 264/88 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας.

11. Το υπ' αριθ. 285/23.1.86 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Ν. Λευκάδας με συνημμένη την από 20.1.88 έκθεση της ευκαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής Υπουργείου Γεωργίας Ν. Λευκάδας.

12. Το υπ' αριθ. 1784/18.4.88 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Ν. Λευκάδας με συνημμένο το από 13.4.88 πρακτικό της Ευκαιριακής Επιτροπής Υπουργείου Γεωργίας Ν. Λευκάδας.

13. Το υπ' αριθ. 271/6.4.88 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Λευκάδας.

14. Το υπ' αριθ. 140/19.2.88 έγγραφο της 6ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, Περιφέρειας Ηπείρου.

15. Το υπ' αριθ. 311/26.2.88 έγγραφο της ΙΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσ. Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

16. Το υπ' αριθ. 325/26.3.88 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Λευκάδας.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Δ' 154) και το γεγονός ότι από τις Κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

18. Το υπ' αριθ. 7/30.6.88 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Λευκάδας, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π. 1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Το ως άνω γενικό πολεοδομικό σχέδιο κυρίως περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης της Λευκάδας για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 19.500 κατοίκων (πληθυσμός χωρητικότητας) για την επόμενη πενταετία με:

α. Την επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες και την ένταξη σε σχέδιο του υφισταμένου προς του 1923 οικισμού με τη δημιουργία μιας πολεοδομικής ενότητας - συνικίας όπως φαίνεται στο χάρτη Π. 1.4 - 1.5 σε κλίμακα 1:5000 με μέση πυκνότητα 182 Κατ/Ha και μέσο συντελεστή δόμησης 1,10.

β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π. 1.11 και Π.1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Την ανάπτυξη του υπάρχοντος εμπορικού κέντρου της πόλης κατά μήκος της οδού Ιωάννη Μελά και διεύρυνσή του σε τμήματα της περιμετρικής οδού (8ης Μεραρχίας).

- Τη δημιουργία τοπικών κέντρων καθημερινής εξυπηρέτησης στις περιοχές Βαρδάνια και Αλυκές.

- Τη χωροθέτηση κεντρικής δημοτικής αγοράς στην περιοχή Αλυκές.

- Τη δημιουργία πλατειών και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

- Τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων σε συνδυασμό με τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους.

- Τη χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών στο βόρειο τμήμα της πόλης περιοχή Γύρας - πλησίον των Δικαστηρίων.

- Τη μετατροπή τμήματος της οδού Ιωάννη Μελά σε πεζόδρομο.

- Την οργάνωση και χωροθέτηση στον πολεοδομικό ιστό, των χώρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Τη χωροθέτηση και οργάνωση στον ιστό της πόλης των παιδικών κέντρων.

- Τη χωροθέτηση, χώρων περιθάλψεων στον περιμετρικό δρόμο (οδός Φιλοσόφων) της πόλης, εκτός των ορίων Γ.Π.Σ.

- Τη χωροθέτηση - οργάνωση νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή του νέου λιμανιού, νότια της πόλης, καθώς και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στην επέκταση της πόλης και στον άξονα Λευκάδα - Απόλλαινα.

- Τη χωροθέτηση των λειτουργιών διοίκησης σε αξιόλογα κτίρια της παλιάς πόλης τα οποία προτείνονται να κηρυχθούν διατηρητέα, παράλληλα με τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση διοικητηρίου νότια της πόλης, στην περιοχή λιμανιού.

- Τη δημιουργία λιμανιού νότια της πόλης και τη διαμόρφωση μαρίνας.

- Την πρόταση για ανάπτυξη εκτός ορίων γενικού πολεοδομικού σχεδίου βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΟΠΑ) στην νοτιονατολική περιοχή της πόλης και τη χωροθέτηση στην ίδια θέση (Ζώνης χονδρεμπορίου και οταθμού φορτηγών και λεωφορείων.

- Τη δημιουργία πάρκου υψηλού πρασίνου, εκτός ορίων γενικού πολεοδομικού σχεδίου, στην περιοχή ανατολικά του βιοτεχνικού πάρκου και κατά μήκος του δίαυλου της Λευκάδας.

- Τον εμπλουτισμό της παλιάς πόλης με δραστηριότητες, αναψυχής – τουρισμού, διοίκησης ώστε σταδιακά να αναμορφωθεί και να αξιοποιηθεί και ο παραδοσιακός ιστός της αλλά και το αξιόλογο κτιριακό δυναμικό της.

- Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής στην περιοχή νότια του λιμανιού.

- Την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις εκτός ορίων γενικού πολεοδομικού σχεδίου περιοχές «Γύρα» και «Άγιο Ιωάννη», σε συνάρτηση με μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος όπως αυτά θα καθορίζονται από ειδικές μελέτες.

- Την ανάπτυξη κατά τα λοιπά χρήσεων γενικής κατοικίας.

γ. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενότητων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης όπως αναφέρονται στους πίνακες Α. 11.6, Α.11.2.1α.

δ. Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεομικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στον χάρτη Π. 1.6.1 – 1.7. – 1.6.2. – 1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Ζώνη ειδικών κινήτρων στις περιοχές Βαρδάνια και Αλυκές.

- Ζώνη κοινωνικού συντελεστή σε όλη σχεδόν την περιοχή επέκτασης.

- Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία αστικού και περιαστικού πράσινου όπως φαίνεται στο χάρτη Π1.10 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Προστασία – ανάδειξη του τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της Γύρας, της περιοχής Άη Γιάννη και του ελαιώνα της Λευκάδας.

- Προστασία – αξιοποίηση του παραδοσιακού ιστού και του αξιόλογου κτιριακού δυναμικού της παλιάς πόλης της Λευκάδας.

- Προστασία της λιμνοθάλασσας της Γύρας.

Γ. Τις προτάσεις για οργάνωση και ιεράρχηση του δικτύου μεταφορικής υποδομής, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Νέα οριστική ζεύξη με την κατασκευή γέφυρας νότια της πόλης της Λευκάδας που θα εξυπηρετεί και το υπόλοιπο νησί.

- Βελτίωση του δρόμου που ενώνει το σημείο της παλιάς ζεύξης της πόλης με τη Γύρα και χάραξη περιμετρικής αρτηρίας (οδός Φιλοσόφων) που θα συναντήσει τη νέα θέση της ζεύξης.

- Χάραξη τριών βασικών αρτηριών που οδηγούν από τον εσωτερικό δακτύλιο που «οριοθετεί» την παλιά πόλη (οδός 8ης Μεραρχίας) προς την ενδοχώρα της Λευκάδας και το ΒΙΟΠΑ.

- Διάνοιξη κλάδων μονοσήμαντης κίνησης στο εσωτερικό της παλιάς πόλης για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας στο κέντρο και σε συνδυασμό με την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Ιωάννη Μελά.

- Οργάνωση και ιεράρχηση του υπόλοιπου εσωτερικού δικτύου της πόλης και παράλληλη δημιουργία χώρων οτάθμευσης και δικτύου πεζοδρόμων.

- Κατασκευή μαρίνας στη νότια πλευρά του λιμανιού.

- Χωροθέτηση ΚΤΕΛ στο ΝΑ τμήμα της πόλης.

- Χωροθέτηση οταθμού φορτηγών στη ζώνη χονδρεμπορίου στο ΝΑ τμήμα της πόλης.

Δ. Τις προτάσεις για απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.1.2, Π.2.2.2, Π.2.3.2 – 2.4.2, Π.2.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α. Δίκτυο ύδρευσης

Ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων ύδρευσης της πόλης βάσει της υπάρχουσας οριστικής μελέτης.

Συμπλήρωση και επέκταση του δικτύου στις περιοχές επεκτάσεων και στην προβλεπόμενη αναπτυξιακή ζώνη (ΒΙΟΠΑ).

β. Δίκτυο αποχέτευσης

1. Κατασκευή παραλιακών συλλεκτών των ομβρίων και διάθεσή τους στο νέο λιμάνι μέσω αγωγών και αντλιοστασίου.

2. Οριστικοποίηση του χώρου διάθεσης των λυμάτων και ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αποχέτευσης και μονάδας βιολογικού καθαρισμού, νότια του ΒΙΟΠΑ.

3. Αξιοποίηση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων για τη δημιουργία πάρκου πράσινου βόρεια της θέσης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού κατά μήκος του δίαυλου.

γ. Απορρίμματα

Την υιοθέτηση των προτάσεων της υπό εκπόνηση μελέτης που θα καθορίσει τον τρόπο συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων.

δ. Τηλεπικοινωνιακό ούστημα.

Βελτίωση και ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού ουστηματος.

ε. Ενεργειακό ούστημα

- Ενίσχυση του δικτύου μέσης τάσης 15 KV σε 22 KV.

- Επέκταση του δικτύου και τοποθέτηση μετασχηματιστών μέσης – χαμηλής τάσης στις περιοχές επέκτασης και στην υπό ανάπτυξη περιοχή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

Ε.- Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από θεομηνίες – πυρκαγιά – σεισμούς, όπως φαίνονται στα χάρτη Π3.1.2. – 3.2 σε κλίμακα 1: 5000 και ειδικότερα:

- Δημιουργία Ζωνών πυρασφάλειας.

- Καθορισμός των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμών καθώς και των εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά περιοχές.

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 10 πρωτοτύπων χαρτών και 2 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 60806/1993 πράξη του δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3) Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο

πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1988 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 16.6.1989 ημέρα δημοσίευσης της 44315/2372/

23.5.1989 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ' 405).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 13 Απριλίου 1993


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ



















[illegible]










































ΧΡΟΜΙΣΜΑ

- Όρια περιοχών και γειτονιών
 Limits of areas and neighbourhoods
 ----- Όρια εγκαταστάσεων σύμφωνα με σχέδια πόλης 1982
 Limits of installations according to town plans 1982
 ----- Όρια οικοπέδων μετ' αριθ. 23
 Limits of plots with number 23
 ----- Όρια οικοπέδων πόλης 1987
 Limits of plots of town 1987
 ----- Όρια γειτονιών
 Neighbourhood limits
 ----- Πλάτος στεγασίων
 Width of houses
 ----- Όρια οικοδομών εντός των γειτονιών
 Limits of buildings within the neighbourhoods
 1 Νέες πυκνότητες (και/ή) κατά πολεοδομική ενότητα
 New densities (and/or) according to urban unit
 2 Μεσος πυκνότητας δομής κατά πολεοδομική ενότητα
 Average medium density structure according to urban unit
 ----- Όρια προγραμματισμού πόλης 1982
 Limits of town planning 1982
 ----- Όρια προγραμματισμού πεδίου
 Limits of field planning


ΛΕΥΚΑΣ














ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΥ 1
Α-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΗΝΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΧΤΗΡ 20, 102, 104
ΣΤΑΙΟΝ 102, 104, 106ΠΡΟΣΔΟΧΤΗΡ 20, 102, 104
ΣΤΑΙΟΝ 102, 104, 106ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΕΣΝ. ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔ ΚΑΙ ΟΥΔ

πολεοδομική οργάνωση-λειτουργίες

γενικό πολεοδομικό


σχέδιο



Π. 1.11

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:2000


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1913 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

















Α.Φ. 228/89

ΠΙΝΑΚΙΣ Α - 116

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Σ.Δ.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
P	ε	σ	k	u	d = $\frac{g}{1000}$	(2)	C = 3d	C' = C - P	
8078	100	110	28.8	28.6	1.8.2	0.60	19440	17562	

9-6-88

30-6-88

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)

Προγραμματικό μέγεθος 1982	Σταθερότυπο ΥΠΕ	Σύνολο ΥΠΕ 1987	Αποδεκτή ΥΠ 1981	Αναγκαία νέα ΥΠ 1981 - 1987	Αριθμός νέων
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ	1,0	2,00	1,45	0,55	4
Γενικό Νοσοκομείο Γηροκομείο					
9. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Στάδιο	5,5	4,84	1,82	3,02	2 (7)
Εκδοτικό Συμβολήσιο 9. ΝΑΟΙ	1,5	1,32	1,18	0,14	3 (νέες) (8)
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟ	1,0	0,88	2,42	-	1
ΣΥΝΟΛΑ		25,64	15,14	12,45	

ΠΗΓΕΣ: πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

9-6-88
 30-6-88
 Πράξη 2